Ventilprüfsystem VPS 508 für Mehrfachstellgeräte

8.13





Technik

Das VPS 508 ist das kompakte Ventilprüfsystem für DUNGS Mehrfachstellgeräte. Das Ventilprüfsystem entspricht der EN 1643:

- Gerät arbeitet vordruckunabhängig im Bereich des zulässigen Betriebsdruckes.
- Prüfvolumen ≤ 8 I
- Vor Ort sind keine Einstellarbeiten notwendig
- Kurze Prüfzeit: min. 10 s, max. 34 s
- Dichtheit bzw. Undichtheit wird durch eine Signalleuchte angezeigt
- Externe Störanzeige möglich bei S04 und
- Geeignet für TRD-Anlagen
- Elektrisch anschließbar durch Steckverbindung S03. Bei Kontaktbelegung nach DIN 4791 ist keine Umverdrahtung notwendig
- S04 und S05 elektrischer Anschluß an Schraubklemmen über Kabeleinführung PG 13,5

Anwendung

Ventilprüfsystem für DUNGS Mehrfachstellgeräte Doppelmagnetventil DMV und GasMultiBloc MB. Durch einen Adapter ist das VPS 508 auch zur Überwachung der DUNGS Magnetventile bis DN 100, mit und ohne Bypassanschluß, einsetzbar. 24 VDC-Ausführung für Gasmotoren. Geeignet für Gase der Gasfamilien 1,2, 3 und sonstige neutrale gasförmige Medien.

Zulassungen

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Gasgeräterichtlinie:

VPS 508... CE-0085 AP 0168

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Druckgeräterichtlinie:

VPS 508... CE0036

Zulassungen in weiteren wichtigen Gasverbrauchsländern.


VPS 508


Ventilprüfsystem für automatische Absperrventile nach EN 161, Klasse A und Klasse B Das VPS 508 kann auch an allen Ventilen eingesetzt werden, bei welchen konstruktiv die Dichtheit in Gegenflussrichtung eine Undichtheit in Flussrichtung ausschliesst. Das VPS 508 ist für alle DUNGS-Ventile nach EN 161 Klasse A und B geeignet.

Technische Daten

Betriebsdruck	max. 500 mbar (50 kPa)					
Prüfvolumen	≥ 1,5 l ≤ 8,0 l					
Druckerhöhung durch Motorpumpe	≈ 20 mbar					
Nennspannung, Frequenz	siehe Typenübersicht Seite 11					
Leistungsbedarf	Während der Pumpzeit ca. 60 VA , im Betrieb 17 VA					
Vorsicherung (bauseits)	10 A flink oder 6,3 A träge					
Im Gehäusedeckel eingebaute Sicherung, auswechselbar	Feinsicherung T 6,3 L 250 V; IEC 127-2/III (DIN 41 662)					
Schaltstrom	Betriebsausgang VPS 508 S03,S04, S05: max. 4 A Motoranlaufstrom beachten!					
	Störungsausgang VPS 508 S04, S05: max. 1 A					
Schutzart	VPS 508 S03: IP 40 VPS 508 S04, S05: IP 54					
Umgebungstemperatur	~(AC) 50 Hz 230 V: -15 °C bis +70 °C andere: -15 °C bis +60 °C					
Freigabezeit	ca. 10 - 34 s, abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck					
Empfindlichkeitsgrenze	max. 50 l/h Bei Eingangsdrücken < 50 mbar ergeben sich durch die Wirkungsweise Grenzleckraten, die deutlich unter 50 l/h Luft liegen. Hiermit wird Anwendungen mit kleinen Eingangsdrücken besonders Rechnung getragen.					
Einschaltdauer der Steuerung	100 % ED					
max. Anzahl der Prüfzyklen	10/h - Nach mehr als 3 unmittelbar nacheinander ausgeführten Prüfzyklen muß eine Wartezeit von mindestens 2 Minuten eingehalten werden.					
Einbaulage	stehend, liegend, nicht über Kopf					
Medien	Gasfamilie 1, 2, 3, Klär-, Deponie- und Biogas (trocken, $\rm H_2S < 0,1$ vol %) und sonstige gasförmige Medien Nicht für Gase mit einem Butananteil > 60 % geeignet					

Schnittbild VPS 508





1	Hall-Schalter	7	Magnetventil-Spule	13	Mengen-Drossel
2	Dauer-Magnet	8	Druckpumpe	14	Pumpen-Membrane
3	Druckwächter-Membrane	9	Entriegelungs-Schalter	15	Pumpen-Gestänge
4	Druckfeder	10	Störlampe	16	Leiterplatte
5	Filter	11	Betriebslampe	17	Stecker-Anschluss
6	Magnetventil-Anker	12	Messnippel	18	Geräte-Sicherung
				19	Reserve-Sicherung


Funktion

Das VPS 508 arbeitet nach dem Druckaufbauprinzip.

Der Programmgeber tritt in Funktion bei Wärmeanforderung.

Die Prüfung erfolgt in Abhängigkeit des Brennerfunktionsablaufs:

- Prüfung vor Brennerstart oder
- Prüfung während der Vorbelüftungszeit oder
- Prüfung nach Brennerabschaltung



Freigabezeit t

Zeit, die ein VPS 508 benötigt, um ein komplettes Arbeitsspiel durchzuführen. Die Freigabezeit des VPS 508 ist abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck:

t₋ max. ≈ 34 s

Prüfzeit t_{prüf}


Pumpzeit der Motorpumpe.

Prüfvolumen V_{Prüf}


Volumen zwischen V1 aussgangsseitig und V2 eingangsseitig und den dazwischenliegenden Rohrstücken.

$$V_{\text{prüf min./VPS }508} = 1,5 \text{ I}$$

$$V_{\text{prüf max./VPS }508} = 8 \text{ I}$$




Programmablauf



Ruhezustand: Ventil 1 und Ventil 2 geschlossen.

Druckaufbau: Die interne Motorpumpe erhöht den Gasdruck in der Prüfstrecke um ca. 20 mbar gegenüber dem am Ventil V1 eingangsseitig anstehenden Druck.


Bereits während der Prüfzeit überwacht der eingebaute Differenzdruckwächter die Prüfstrecke auf Dichtheit. Bei Erreichen des Prüfdruckes wird die Motorpumpe abgeschaltet (Ende der Prüfzeit). Die Freigabezeit (10 - 34 s)



ist abhängig vom Prüfvolumen (max. 8,0 l) und Eingangsdruck (max. 500 mbar).

Bei Dichtheit der Prüfstrecke erfolgt nach max. 34 s die Kontaktfreigabe zum Feuerungsautomat - die gelbe Signallampe leuchtet auf.

Ist die Prüfstrecke undicht oder wird während der Prüfzeit (max. 34 s) die Druckerhöhung um + 20 mbar nicht erreicht, schaltet das VPS 508 auf Störung. Die rote Signallampe leuchtet dann solange, wie die Kontaktfreigabe




durch den Regler oder Thermostat besteht (Wärmeanforderung).

Bei kurzfristigem Spannungsausfall während der Prüfung oder bei Brennerbetrieb erfolgt ein selbstständiger Wiederanlauf.

Bei einer Pumpzeit < ca. 10 s erfolgt nach Pumpende ein Druckausgleich zwischen Prüfstrecke und Eingangsdruck.

Betrieb: Das interne Ventil der VPS 508 ist geschlossen.



Elektrischer Anschluß VPS 508 S03

Das VPS 508 S03 wird in Serie zwischen Temperaturregler und Feuerungsautomat über eine 7 polige Steckverbindung angeschlossen.

Die Belegung des Steckers zwischen Brenner und Kessel erfolgt nach DIN 4791. Kontaktbelegung siehe Anschlußschema.


Ist der Wärmerzeuger nach DIN 4791 verdrahtet, ist beim elektrischen Anschluß keine kessel-bzw. brennerseitige Umverdrahtung notwendig.

Das "Buchsenteil Brenner" wird mit dem fliegenden Stecker der VPS 508 S03 verbunden.

Das "Buchsenteil VPS 508 S03" wird mit dem fliegenden Steckerteil des Wärmeerzeugers verbunden. Liegt auf S3 ein Störsignal vor (Brennerstörung), so wird die Regelkette brennerseitig gebrückt, bei gleichzeitiger Unterbrechung der Betriebsspannung des VPS 508 S03. Nach dem Beseitigen der Brennerstörung kommt es dann zu einem erneuten Start des Ventilprüfsvstems.

An den Anschluß S3 darf ausschließlich nur das vom Feuerungsautomaten des Brenners kommende Störsignal angeschlossen werden. Bei Nichtbeachtung ist Personen- oder Sach-Folgeschaden denkbar, deshalb Anweisung unbedingt beachten.


- F1 Sicherung
- F2 Wächter bzw. Begrenzer
- F3 Regler
- H1 Signal Störung
- H2 Signal Betrieb
- P1 Betriebsstundenzähler Stufe 1
- S1 Schalter
- X1B Steckverbindung Buchse
- X1S Steckverbindung Stecker



Elektrischer Anschluß VPS 508 S04

Kabeldurchführung PG 13,5 und Anschluß an Schraubklemmen unter Deckel im Gehäuse, siehe "Maße VPS 508 S04, S05".

Potentialfreies Leitwartensignal darf nur für Signalisierung verwendet werden, nie für die Brennerfreigabe!




Elektrischer Anschluß VPS 508 S05

Kabeldurchführung PG 13,5 und Anschluß an Schraubklemmen unter Deckelim Gehäuse, siehe "Maße VPS 508 S04, S05".

Betriebsspannungsbereich = (DC) 20 V - 30 V.

Motoranlaufstrom beachten!



Prüfvolumen der DUNGS Mehrfachstellgeräte DMV-..., MBC-...

Тур	Rp/DN	Prüfvolumen [I]	Тур	Rp/DN	Prüfvolumen [l]
DMV-D(LE) 5080/11 DMV-D(LE) 5100/11 DMV-D(LE) 5125/11 DMV-D(LE) 5065/12 DMV-D(LE) 5080/12 DMV-D(LE) 5100/12 DMV-D(LE) 5125/12	DN 80 DN 100 DN 125 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125	1,47 l 2,28 l 3,56 l 1,47 l 2,28 l 3,55 l 6,00 l	MBC 1900 MBC 3100 MBC 5000 MBC 7000	DN 65 DN 80 DN 100 DN 125	1,47 2,28 3,55 6,00

Einsatz der VPS 508 an DUNGS Einzelventilen.

Ermittlung des Prüfvolumens.


Für die Montage des VPS 508 an die Einzelventile DN 40-DN 100 wird das Adapter-Set Bestell-Nr. 222 740 benötigt.

- Ermittlung des Prüfvolumens V_{Prüf}
 1. Bestimmen des ausgangsseitigen Volumens von V1 (siehe Tabelle).
- 2. Bestimmen des eingangsseitigen Volumens von V2 (siehe Tabelle).
- 3. Bestimmen des Volumens Zwischenrohrstück 3 (siehe Tabelle).
- 4. V_{Prüf} =

Volumen _{Ventil 1} + Volumen Zwischenrohrstück + Volumen Ventil 2

Das max. Prüfvolumen von 8 I darf nicht überschritten werden!

Ventilvolumen Volumen der $V_{\text{Prüf}}$ V1 ausgangsseitig + Rohrleitung V2 eingangsseitig



Rp / DN	V1 ausgangsseitig	ntil - Volumen [I]		Prüfvolumen [I] = Volumen V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig + Rohrleitung Rohrlänge zwischen den Einzelventilen L [m]								
V2 eingangsseitig		0,5	0,5 m		1,0 m		1,5 m		2,0 m			
	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN		
Rp 3/8	0,01 l		0,061		0,111		0,161		0,21			
Rp 1/2	0,07 l		0,171		0,27		0,37 l		0,471			
Rp 3/4 (DN 20)	0,121		0,271		0,421		0,57 l		0,721			
Rp 1 (DN 25)	0,20 l		0,451		0,701		0,95 l		1,201			
Rp 1 1/2 / DN 40	0,501	0,701	1,101	1,35	1,701	2,00 l	2,20	2,65 l	2,80	3,30 I		
Rp 2 / DN 50	0,901	1,20 l	1,901	2,20	2,901	3,20	3,901	4,201	4,90	5,50 l		
DN 65		2,01	<u> </u>	3,7 I		5,30		7,001		8,601		
DN 80		3,81		6,31		8,80		11,30		13,80 I		
DN 100		6,5 l		10,5 I		14,40		18,40 l		22,31		
DN 125		12,0		18,21		24,31		30,50		36,61		
DN 150	': -	17,5 l		26,5		35,2		44,10 l		52,9 I		
DN 200		46,01		61,7 I		77,4		93,101		108,9 I		
VPS 504 VPS 508	0,1 ≤ ' 1,5 ≤ '	$V_{pr\bar{u}f} \le 4.0 I$ $V_{pr\bar{u}f} \le 8.0 I$ $V_{pr\bar{u}f} \le 20.0 I$						11:	= 1 dm ³ =	10 ⁻³ m ³		

 $0.4 \mid \leq V_{prüf}^{prüf} \leq 20.0 \mid 1.5 \mid \leq V_{prüf}$ **VDK** DSLC

Inbetriebnahme

- 1. Prüfstrecke auf Dichtheit prüfen (abpressen).
- Start der Prüfung durch den Temperaturregler bzw. Wiederanlauf oder durch Drücken der Entstörtaste des VPS 508.

3.Ist die Prüfstrecke dicht

In Abhängigkeit von der Größe der Prüfstrecke und dem anstehenden Vordruck beträgt die Pumpzeit zwischen 3 s und 34 s.

Die Freigabe für den Feuerungsautomaten wird dann frühestens nach ca. 10 s (bei kleinen Prüfvolumen und kleinen Eingangsdrücken) und spätestens nach ca. 34 s (bei großen Prüfvolumen und großen Eingangsdrücken) erteilt – die gelbe Signallampe leuchtet.

Ist die Prüfstrecke undicht

Der Prüfdruck wird nicht erreicht.

Die Motorpumpe schaltet ab, die rote Störlampe leuchtet. Ein Durchschalten zum Feuerungsautomaten erfolgt nicht.

Funktionskontrolle

Durch Öffnen der Verschlußschraube im Meßstutzen p_2 (p_a) während der Prüfzeit (Pumpzeit) kann eine Undichtheit simuliert und dadurch die Funktion überprüft werden.

Einstellung

Eine Einstellung des VPS 508 vor Ort ist **nicht** erforderlich.

Montage

Das VPS 508 ist direkt mittels zwei O-Ringen 10,5 x 2,25 und vier selbstfurchende Schrauben M4 x 16 seitlich an die DUNGS Mehrfachstellgeräte anzuflanschen (Anbau links oder rechts möglich).

Ist am Kessel eine Abgasklappe eingebaut muß diese bei Beginn der Prüfung offen sein.

Um Funktions- und Dichtheitsproblemen vorzubeugen, empfehlen wir den Einsatz von Magnetventilen nach EN 161 Klasse A und Klasse B.


Unzureichend abgeschirmte Frequenzumrichter können durch Netzstörungen zu Störungen im VPS führen!
Unbedingt für ausreichende Netzabschirmung sorgen!

Maße [mm] VPS 508 S03 126.5 Buchse X1B nach DIN 4791 Stecker X1S nach DIN 4791 pa Meßstutzen Meßstutzen Druckanschluß

Ersatzsicherung

(zur Prüfstrecke)

Maße [mm] VPS 508 S04, S05



VPS 508 Typenübersicht / Zubehör / Bestelldaten

Ausführung VPS 508 Serie					
Nennspannung, Frequenz		20-30 VDC	230 V -15 % 240 V + 6 % 50 Hz		110 V -15 % +10% 50 Hz
VPS 508 S03 7-polige Steckverbindung Verdrahtung nach DIN 4791 Schutzart IP 40	Kabellänge 1,50 m		251 011		251 012
VPS 508 S04 Anschluß an Schraubklemme Kabeldurchführung PG 13,5 Zusätzlich PG 11 möglich potentialfreies Störsignal (Lei Schutzart IP 54			251 004		251 005
VPS 508 S05	(Gasmotoren)	251 008			
Zubehör / Ersatzteile Adapter-Set VPS 504 an Einz Adapter-Set VPS/VDK an Einz Montage-Set (4x M4 x 16, 2 x) Geräte-Sicherungseinsatz (5 Ersatz Set VPS Filter	222 740 223 470 221 503 231 780 243 801				



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



Hausadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 Briefadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf, Germany e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com